

**Realizace kontaktního zateplovacího systému
RD Brno – Holásky**

Investor: soukromý investor
Termín výstavby: 07 /2010
Náklady: 0,4 mil. Kč

Provádění aplikace kontaktního zateplovacího systému na rodinném domě



v Brně Holáskách o celkové výměře cca 200 m². Použitý izolant Frontrock MAX E. Tloušťka izolantu 100 a 140 mm. Povrchová úprava provedena pastovitými omítkami MAMUT Silikon Z 1,5 mm.

